

Số : 01 /NQ-HĐND

Kim Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1)

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1); Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1) do Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn quản lý dự án với các nội dung như sau:**

### **1. Mục tiêu đầu tư**

Khi dự án được hoàn thành sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng của mạng lưới giao thông trong khu vực, thúc đẩy quá trình xây dựng khu dân cư mới của xã, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của Nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.

### **2. Quy mô đầu tư**

2.1. Đường giao thông: xây dựng 04 tuyến đường với tổng chiều dài 677,7m, các tuyến đường có thông số kỹ thuật chủ yếu sau:

\* Tuyến 1: Có chiều dài L = 168,0m.

+ Quy mô mặt cắt ngang của tuyến 1:

- Chiều rộng mặt đường  $B_{\text{mặt}} = (1 \times 10,5\text{m}) = 10,5\text{m}$
- Chiều rộng vỉa hè  $B_{\text{vỉa hè}} = (2 \times 5,0\text{m}) = 10,0\text{m}$
- Chiều rộng nền đường:  $B_{\text{nền}} = 20,5\text{m}$

\* Tuyến 2 có chiều dài 90,4m , tuyến 3 có chiều dài 232,7m, tuyến 4 có chiều dài 186,5m.

+ Quy mô mặt cắt ngang các tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 4:

- Chiều rộng mặt đường  $B_{\text{mặt}} = (1 \times 7,5\text{m}) = 7,5\text{m}$
- Chiều rộng vỉa hè  $B_{\text{vỉa hè}} = (2 \times 4,0\text{m}) = 8,0\text{m}$
- Chiều rộng nền đường:  $B_{\text{nền}} = 15,5\text{m}$

2.2 Vỉa hè: Toàn bộ tuyến 2, tuyến 3, tuyến 4 thiết kế vỉa hè hai bên với bề rộng  $B = 2 \times 4,0$ , riêng với tuyến 1 chỉ đầu tư vỉa hè phía phải tuyến (phía khu dân cư mới) với bề rộng 5,0m.

2.3. Hệ thống thoát nước mặt và nước mưa:

- Thoát nước dọc bố trí trên vỉa hè có chiều dài là 1585,4m.
- Thoát nước ngang: Bố trí 08 công hộp BTCT kết nối hệ thống thoát nước dọc và thoát nước cho toàn hệ thống.
- Bố trí một phần mặt đường của tuyến 01 trên công hộp BTCT thay thế cho hệ thống kênh mương thủy lợi hiện trạng dài  $L=168,0\text{m}$ .

2.4. Nước sinh hoạt: Sử dụng ống nhựa HDPE D110 (tuyến 1) và ống nhựa HDPE D75 (các tuyến còn lại).

2.5. Thoát nước thải: Bố trí phía sau các hộ dân có chiều dài là 715,0m, mặt cắt rãnh thoát nước hình chữ nhật xây bằng gạch không nung vữa XM M75. Nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường.

2.6. Điện sinh hoạt và điện chiếu sáng: Thiết kế đấu nối với nguồn điện hiện có khi đưa công trình vào sử dụng.

- Điện sinh hoạt: Xây dựng hệ thống cấp điện gồm cột điện, đường dây cấp điện đi trên đầu cột có chiều dài 677,7m.

- Điện chiếu sáng bao gồm: Cột đèn thép bát giác côn rời cần  $H=10\text{m}$ , cần đơn cao 2m, khoảng cách trung bình 35m.

2.7. Cây xanh: Bố trí các bồn cây trên vỉa hè với khoảng cách trung bình 10m/01 bồn cây.

2.8. An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông đồng bộ trên tuyến bao gồm hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường.

**3. Nhóm dự án:** Dự án nhóm C.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 21.712.325.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, bảy trăm mười hai triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn./.)



**5. Cơ cấu nguồn vốn:** Ngân sách huyện (từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xóm 5 xã Thượng Kiệm).

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2021 - 2022.

**8. Tiến độ thực hiện dự án**

- Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý I/2021.
- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công: Quý II/2021.
- Lựa chọn nhà thầu thi công: Quý II/2021.
- Thi công công trình: Quý III/2021 - Quý II/2022.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện.

a. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thành việc lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 5, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công năm 2019 và pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ Mười tám thông qua ngày 03 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, BQL dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện;
- HĐND&UBND các xã, thị trấn.
- Lưu VT.

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**